Grävning på egen tomt

Flo Stora Gertorp sommaren -15

Brunns- och ventilplacering

- Pumpbrunnen sätts i tomtgräns i samråd med fastighetsägare.
- Om det finns en befintlig 3-kammarbrunn placeras pumpbrunnen i närheten av den.
- När man tittar in på tomten från inkommande ledningar så sätts vattenventilen till höger.
- Föreningen kommer att tillse att det sätts röda och blå ringar för att märka ut vilken ventil som går till vilken slang (vatten eller avlopp)
- OBS: Från husgrund och utåt måste det vara avloppsrör i PVC. Det är inte godkänt med betongrör då dessa minskar pumparnas livslängd.





= Planerad grävning
= Genomförd grävning pga funna betongrör



- Grävning på tomt efter iordningsställande.
- Tänk på att grävkanalen behöver sjunka och kompletteras med mer jord.
- Denna fastighet kopplar inte in kommunalt vatten. Då ska slangändan pluggas för att förhindra smuts, men samtidigt göra det möjligt att spola ur om så behövs.



De två översta ringarna i den gamla trekammarbrunnen krossades och brunnen lades därefter igen.


1 – Gult skyddsrör för 5-ledarkabel till pump
2 – 16 mm fiberslang
3 – Sökarkabel för att kunna mäta in ledning
OBS: Denna installation måste kompletteras mot mekanisk åverkan.
En avbruten fiber kostar cirka 10 000 att laga.



Varningslampa för pump

- En varningslampa monteras väl synlig för att man inte ska missa när den varnar.
- Lampan varnar när en viss kritisk nivå i pumpbrunnen överskrids.



Sammanfattning

- Detta är ett exempel(!) på en installation. Det ser garanterat INTE ut exakt likadant på just din tomt.
- Avvikelser mot ”normaltomt”:
  - Betongrör mellan husgrund och pumpbrunn
  - Fastigheten skall inte ha kommunalt vatten